



Calciumsulfatfließestrich

Preisliste 2023

gültig ab Januar 2023



BKG Fließestrich

Badener Straße 10 · 76473 Iffezheim

Telefon (0 72 29) 60 11 40 · Telefax (0 72 29) 60 11 44

e-Mail: bkg@bkg-fliessestrich.de · www.bkg-fliessestrich.de

Bestellungen: Telefon (0 72 29) 60 11 48

Beratung und Verkauf: Telefon (0 72 29) 60 11 41

Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (zuzügl. MwSt.)

Sorten-Nr. alt	Sorten-Nr.	Festigkeitsklasse	Größtkorn mm	Preis frei Baustelle bis 40 km
94005	40.4461.210	C20-F4	8	239,50 €/m ³
94205	40.4460.210	C20-F4	2	294,50 €/m ³
94025	40.5561.210	C25-F5	8	244,50 €/m ³
94115	40.6660.220	C30-F6	2	314,50 €/m ³
94015	40.6661.210	C30-F6	8	254,50 €/m ³
94035	40.7761.210	C35-F7	8	259,50 €/m ³
94135	40.8860.220	QE Hocheffizienzestrich	2	404,50 €/m ³
Zementgebundene Verfüllbaustoffe in fließfähiger Konsistenz				
93072	20.3060.240	Isotherm 1,2	2	221,60 €/m ³
93092	20.3060.260	Isotherm 0,8	-	224,60 €/m ³

Service- und Sonderleistungen		€	
Fracht pro Abladestelle:	Der Frachtanteil beträgt bis 40 km (in o.g. Preisen enthalten).	52,00	m ³
	Der Frachtanteil beträgt ab 40 km	1,00	km
Mindermenge:	Bei Einzellieferungen wird die Mindestfracht für 6,0 m ³ abgerechnet	312,00	Fuhre
Restmengenlieferungen:	bis 40 km die Mindestfracht für 4,0 m ³	208,00	Fuhre
	über 40 km die Mindestfracht für 6,0 m ³	312,00	
Entsorgung:	Für die Entsorgung von Rückmengen größer als 1,0 m ³ berechnen wir	100,00	m ³
Abladezeit:	Je m ³ sind 10 Minuten Abladezeit auf der Baustelle vorgesehen, jede weitere angefangene 1/4 Stunde wird mit berechnet	30,00	1/4 Stunde
Arbeitszeit:	Montag bis Freitag 07.00 Uhr – 16.30 Uhr (Ankunft / Abfahrt Baustelle)		
Überstundenzuschläge:	Montag bis Freitag 06.00 Uhr – 07.00 Uhr	7,50	m ³
	16.30 Uhr – 20.00 Uhr	7,50	m ³
	Samstag (unter Vorbehalt) 06.00 Uhr – 11.00 Uhr mindestens jedoch	45,00	Fuhre
Saisonzuschlag:	In der Zeit vom 1. Dezember bis Ende Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag von	7,50	m ³
Produktion:	Die Produktion erfolgt unter Vorbehalt der Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Bei Außentemperaturen unter 0° C / über 25° C ist von einer eingeschränkten Stundenleistung bei Produktion und Lieferung auszugehen. Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN höchstzulässigen Calciumsulfat-Temperatur + 30° C gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bei Außentemperaturen > 35° C Produktion und Lieferung unter Vorbehalt.		
Abnahmeverweigerung:	Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte und angelieferte Menge nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag trotzdem als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet zuzüglich der anfallenden Entsorgungskosten.		
Reinigung Ihrer Pumpe:	Für die Reinigung Ihrer Pumpe berechnen wir ein zusätzlicher Arbeitsaufwand von 50,- €/pauschal		
Preise:	Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.		
Zahlungsbedingungen:	Skonto darf nur auf den reinen Warenwert in Abzug gebracht werden.		
Bestellung:	Geschäftsgrundlage unserer Lieferung ist die Bestellung der gewünschten Estrichmenge 3 Arbeitstage vor Bedarf.		
BKG Fließestrich	Zweigniederlassung der peterbeton® Rudolf Peter GmbH & Co. KG Kies- und Betonwerke · Richard-Haniel-Straße 3 · 76532 Baden-Baden		

